

ALLEGATO “B”

al contratto Rep. 1665/2022 del 26/09/2022



Comune di Fermo

Provincia di Fermo

Via Mazzini, 4 - 63900 Fermo

REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO PER IL CALCIO SU AREA FIRMUM VILLAGE



PROGETTO ESECUTIVO
CUP: F65B22000240004

ELABORATO:

A.e

Rev. 00

OGGETTO:

Elenco Prezzi ed analisi prezzi

Progettazione:

UTC

Scala: -

Data: Giugno 2022

Il RUP:

Ing. Marco Iuvalè

Il Segretario:

Dott. Dino Vesprini

ELENCO PREZZI

Lavori a Corpo e a Misura

OGGETTO: CUP F65B22000240004 - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO PER IL CALCIO SU AREA FIRMUM VILLAGE

COMMITTENTE:

Data, 23/06/2022

IL TECNICO
UTC

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCLA MISURA</u>			
Nr. 1 AP_01	Fornitura e posa in opera di manto costituito da fibre monofilo verde bicolore, completamente antiabrasivo, resistente ai raggi U.V. e al gelo. Altezza della fibra 50 mm. E' inoltre compreso l'intaso di stabilizzazione con sabbia silicea in proporzione minima 20 Kg mq e l'intaso prestazionale con gomma nobilitata in proporzione minima di 10 Kg/mq euro (ventinove/30)	m2	29,30
Nr. 2 AP_02	Posa in opera del manto precedentemente smontato ed accatastato a bordo cantiere con riutilizzo del materiale da intaso euro (cinque/32) Data, 23/06/2022	m2	5,32
Il Tecnico UTC			

COMMITTENTE:



COMUNE DI FERMO

Progetto: **CUP F65B22000240004 : REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO PER IL CALCIO SU AREA FIRMUM VILLAGE**

ELENCO PREZZI UNITARI				Data : giugno-22		U.M.	
Nr	AP_01	DESCRIZIONE:				mq	
		Fornitura e posa in opera di manto costituito da fibre monofilo verde bicolore, completamente antiabrasivo, resistente ai raggi U.V. e al gelo. Altezza della fibra 50 mm. E' inoltre compreso l'intaso di stabilizzazione con sabbia silicea in proporzione minima 20 Kg mq e l'intaso prestazionale con gomma nobilitata in proporzione minima di 10 Kg/mq					
ELEMENTI DELL'ANALISI			U.M.	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	INCIDENZA	
					Parziali	Totali	
1	Mano d'opera						
a)	Operaio specializzato IV° livello		h	0,0000	€ -	€ -	0,00%
b)	Operaio specializzato		h	0,1667	€ 29,12	€ 4,85	0,00%
c)	Operaio qualificato		h	0,0000	€ 25,54	€ -	0,00%
d)	Operaio comune		h	0,0000	€ 23,09	€ -	0,00%
TOTALE MANO D'OPERA						€ 4,85	0,00%
2	Materiali						
a)	Manto erboso		mq	1,00	€ 15,56	€ 15,56	66,40%
b)	sabbia silicea		mq	0,0125	€ 45,00	€ 0,56	2,40%
c)	gomma nobilitata		mq	10,0000	€ 0,25	€ 2,46	
TOTALE MATERIALI						€ 18,59	68,80%
3	Mezzi d'opera ed impianti						
a)	Gru, posa in opera mediante idonea autogru		cad		€ -		0,00%
TOTALE MEZZI D'OPERA ED IMPIANTI						€ -	0,00%
4	Trasporti						
a)	Trasporto				€ -		0,00%
TOTALE TRASPORTI						€ -	0,00%
A SOMMA PARZIALE (1 + 2 + 3 + 4)						€ 23,44	100,00%
5	Spese generali correnti			10,470%	€ 23,44	€ 2,45	
6	Spese generali fisse			4,530%	€ 23,44	€ 1,06	
7	Utili d'impresa			10,000%	€ 23,44	€ 2,34	
B SOMMA PARZIALE (5 + 6 + 7)						€ 5,86	
TOTALE ANALISI (A + B)						€ 29,30	
Arrotondamento (±)							
PREZZO DI APPLICAZIONE						€ 29,30	



COMUNE DI FERMO

Progetto: **CUP F65B22000240004 : REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO PER IL CALCIO SU AREA FIRMUM VILLAGE**

ELENCO PREZZI UNITARI				Data : giugno-22		U.M.		
Nr	AP_02	DESCRIZIONE:				mq		
ELEMENTI DELL'ANALISI			U.M.	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTI	INCIDENZA	
						Parziali	Totali	
1	Mano d'opera							
a)	Operaio specializzato IV° livello		h	0,0000	€ -	€ -		0,00%
b)	Operaio specializzato		h	0,1462	€ 29,12	€ 4,26		100,00%
c)	Operaio qualificato		h	0,0000	€ 25,54	€ -		0,00%
d)	Operaio comune		h	0,0000	€ 23,09	€ -		0,00%
TOTALE MANO D'OPERA							€ 4,26	100,00%
2	Materiali							
a)			ml			€ -		0,00%
b)						€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI							€ -	0,00%
3	Mezzi d' opera ed impianti							
a)			h			€ -		0,00%
TOTALE MEZZI D'OPERA ED IMPIANTI							€ -	0,00%
4	Trasporti							
a)						€ -		0,00%
TOTALE TRASPORTI							€ -	0,00%
A SOMMA PARZIALE (1 + 2 + 3 + 4)							€ 4,26	100,00%
5	Spese generali correnti			10,470%	€ 4,26	€ 0,45		
6	Spese generali fisse			4,530%	€ 4,26	€ 0,19		
7	Utili d'impresa			10,000%	€ 4,26	€ 0,43		
B SOMMA PARZIALE (5 + 6 + 7)							€ 1,06	
TOTALE ANALISI (A + B)							€ 5,32	
Arrotondamento (±)								
PREZZO DI APPLICAZIONE							€ 5,32	